



## ACUERDO PARA LA EJECUCION DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA

## MPIO-TLAPEHUALA/2025-42-AC

ACUERDO QUE CELEBRA <u>EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GRO.</u> MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 29 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 EN LA POBLACIÓN DE TLAPEHUALA, GUERRERO, SIENDO LAS <u>10:00 HRS.</u> DEL DÍA VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO, SE REUNIERON EN EL <u>H. AYUNTAMIENTO DE TLAPEHUALA</u> LOS FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DEL PRESENTE ACUERDO.

PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA LOCALIDAD DE TIRINGUEO", UBICADA EN TIRINGUEO, DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. LA CUAL CONSISTE EN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA TUBERÍAS, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II, PLANTILLA DE ARENA CON ACARREO DE HASTA 20 M. DE 10 CM. DE ESPESOR, TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD 10"" DOBLE PARED - HERMÉTICA, TUBERÍA DE 20 CM DE DIÁMETRO DE CONCRETO SIMPLE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4. TUBERÍA DE 30 CM DE DIÁMETRO DE CONCRETO SIMPLE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO (BAILARINA). DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO), CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO DE 60 CM. DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA, POZO DE VISITA DE 1.70 M. DE PROFUNDIDAD EN PROMEDIO, REGISTRO DE 0.40X0.60X0.70 M. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4"" DE DIÁMETRO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM, DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250KG/CM2, ENCOFRADO DE TUBERIA SANITARIA DE 30 CM, DIAMETRO Y 10 CM. DE ESPESOR, PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, TERRACERIAS APERTURA DE CAJA PARA VIALIDADES DE 15 CM. DE ESPESOR CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II, AFINE Y CONFORMACIÓN DE LA RASANTE CON EQUIPO MECÁNICO (RETROEXCAVADORA), CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO. BANQUETAS RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON EQUIPO MECÁNICO, BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CUENTA CON SALDO DISPONIBLE DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO DE \$ 483.820.86 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M. N.).





QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE <u>TLAPEHUALA, GUERRERO,</u> CUENTA CON LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, EL PROGRAMA DE EJECUCION Y SUMINISTRO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE REFERENCIA.

ASI MISMO, CUENTA CON LA CAPACIDAD TECNICA Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS CONSISTENTES EN: MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y EL PERSONAL TECNICO SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS; PARA LO CUAL SE PODRAN UTILIZAR DE MANERA COMPLEMENTARIA LA MANO DE OBRA LOCAL, ALQUILER DEL EQUIPO, LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y UTILIZAR LOS SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS QUE SE REQUIEREN.

SE LEVANTA EL PRESENTE ACUERDO Y LOS QUE FIRMAN PARA LA DEBIDA CONSTANCIA, SIENDO LAS <u>11:00</u> HORAS DEL DÍA **VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO**.



T. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PLAPEHUALA GRO 2024 EL OPRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

TLAPEHUALA, GRO.

PESIDENCIA

JOSÉ LUIS ANTUNEZ GOICOCHEA

H. AYUNTAMENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPEHUALA, GRO

EL CONTRALOR INTERNO

TITULAR DE ORGANOLIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ
DE CONTROL INTERNO

2024 - 2027

EL DIRECTO DE OBRAS PÚBLICAS TLAPÉHUALA, GRO. 2024 - 2027

ING. JOSEPHAR TO MONDRAGON VALENTIN

EL RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JOSE ALBERTO MONDRAGON VALENTIN

Vo. Bo.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COPLADEMUN

C. FRANCISCO ARELLANO RAMOS