ACUERDO PARA LA EJECUCION DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA

MPIO-TLAPEHUALA/2024-48-AC

ACUERDO QUE CELEBRA **EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GRO.** MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 29 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266

EN LA CIUDAD DE **TLAPEHUALA,** GUERRERO, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DÍA **10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, SE REUNIERON EN EL **H. AYUNTAMIENTO DE TLAPEHUALA** LOS FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DEL PRESENTE ACUERDO.

PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SANTO NIÑO "** UBICADA EN **SANTO NIÑO,** DEL MUNICIPIO DE **TLAPEHUALA, GRO.** LA CUAL CONSISTE EN: *PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA TUBERÍAS, EXCAVACIONES: EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN SECO, CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. TUBERIA: PLANTILLA DE ARENA CON ACARREO DE HASTA 20 M. DE 10 CM. DE ESPESOR, TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD 10" DOBLE PARED - HERMÉTICA, CAMPANA Y EMPAQUE, DW.SERIE 30.[6.10 ML], RELLENO: RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO (BAILARINA) MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM., DESCARGAS: EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN SECO, PLANTILLA DE ARENA CON ACARREO DE HASTA 20 M. DE 10 CM. DE ESPESOR, DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO (BAILARINA) MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM., POZO DE VISITA: POZO DE VISITA DE 1.70 M. DE PROFUNDIDAD EN PROMEDIO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO DE 60 CM. DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA, REGISTRO DE 0.40X0.60X0.70 M. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, MUROS DE TABICON DE CONCRETO DE 14 CM DE ESPESOR.*CUENTA CON SALDO DISPONIBLE DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO DE **$683,485.46 (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.).**

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE **TLAPEHUALA, GUERRERO,** CUENTA CON LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, EL PROGRAMA DE EJECUCION Y SUMINISTRO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE REFERENCIA.

ASI MISMO, CUENTA CON LA CAPACIDAD TECNICA Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS CONSISTENTES EN: MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y EL PERSONAL TECNICO SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS; PARA LO CUAL SE PODRAN UTILIZAR DE MANERA COMPLEMENTARIA LA MANO DE OBRA LOCAL, ALQUILER DEL EQUIPO, LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y UTILIZAR LOS SERVICIOS DE FLETES Y ACARREOS QUE SE REQUIEREN.

SE LEVANTA EL PRESENTE ACUERDO Y LOS QUE FIRMAN PARA LA DEBIDA CONSTANCIA, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TLAPEHUALA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAPEHUALA, GRO

JOSE LUIS ANTUNEZ GOICOCHEA

PRESIDENCIA
2021 - 2024

C. CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAPEHUALA, GRO.

TITULAR DE ORGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

LIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAPEHUALA, GRO.

OBRAS
PÚBLICAS
2021 - 2024

ING. JOSE ALBERTO MONDRAGON VALENTIN

EL RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JOSE ALBERTO MONDRAGON VALENTIN

Vo. Bo.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COPLADEMUN

C. FRANCISCO ARELLANO RAMOS